
MEMORIA

En el estudio de televisión ubicado en el Centro Cultural Universitario de la ciudad de Tandil se proveerá y aplicará unos paneles acústicos FONAC CONFIRMADO CLASS 1 de 50mm cubriendo una superficie total de 155m². Las medidas de las placas podrán ser de 1.20m x 0.60m o de 0.60m x 0.60m, siempre y cuando sean todas del mismo tipo y cubran la totalidad de superficie estipulada. La distribución de las placas se determinará en obra, pudiendo utilizarse cualquier criterio o dibujo sobre paredes y techo. Se aplicará mediante cemento de contacto.

1.- El objeto de la presente licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se aplicarán las placas es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el Centro Cultural Universitario de Tandil.

3.- La licitación incluye provisión total de la mano de obra, de las herramientas a utilizar y los materiales de todos los trabajos.

Artículo nº1 – Características del trabajo a realizar.

- **Preparación de superficie:** Se limpiará toda la superficie. De existir alguna saliendo o desprendimiento de material donde se vaya aplicar, se notificará al encargado de obra y se reparará.
- **Presentación de muestras:** El contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación previa.
- **Colocación de placas:** Se proveerá y aplicará unos paneles acústicos FONAC CONFIRMADO CLASS 1 de 50mm cubriendo una superficie total de 155m². Las medidas de las placas podrán ser de 1.20m x 0.60m o de 0.60m x 0.60m, siempre y cuando sean todas del mismo tipo y cubran la totalidad de superficie estipulada. La distribución de las placas se determinará en obra, pudiendo utilizarse cualquier criterio o dibujo sobre paredes y techo. Se aplicará mediante cemento de contacto.
- **Limpieza de obra:** Se procederá a la limpieza diaria y final de la obra.

Artículo nº2 – Presupuesto oficial.

Presupuesto oficial: \$77.800,00 (setenta y siete mil ochocientos)

Artículo nº3 – Forma de pago

Anticipo 50% y restante a 30 días de terminada la obra de conformidad.

Artículo nº4.- Plazo de ejecución: 15 días