

---

## MEMORIA

---

En el estudio de televisión ubicado en el Centro Cultural Universitario de la ciudad de Tandil se aplicará un piso de goma sobre toda la superficie del estudio principal, indicada en los planos adjuntos y en la visita de obra respectiva. Es una superficie a cubrir de 109m<sup>2</sup>. Actualmente se encuentra aplicada dos manos de una membrana líquida sobre una carpeta cementicia niveladora de 3cm que tiene de base un contrapiso de 15cm de hormigón armado sobre un nylon de 200 micrones. El piso de goma a colocar es de marca INDELVAL modelo INDELCOL PLUS de 3mm de color NEVADO.

- 1.- El objeto de la presente licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.
- 2.- La superficie donde se aplicará el piso de goma es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el Centro Cultural Universitario de Tandil.
- 3.- La licitación incluye provisión total de la mano de obra, de las herramientas a utilizar y los materiales de todos los trabajos.

### **Artículo nº1 – Características del trabajo a realizar.**

- **Preparación de superficie:** Se quitará la membrana líquida, se limpiará la superficie, se repararán fisuras y juntas de dilatación. La superficie deberá estar seca, limpia, lisa y estructuralmente firme. Deben ser libre de polvo, solvente, pintura, cera, aceite, grasa, restos de adhesivos, restos de removedores de adhesivo, compuestos que generen una película superficial, selladores, endurecedores, sales alcalinas, excesiva carbonatación, hongos, moho y cualquier otro tipo de agente extraño que pueda afectar el proceso de pegado del piso de goma. Se notificará al encargado de la obra cualquier posible desperfecto.
- **Presentación de muestras:** El contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación previa.
- **Aplicación de piso de goma:** Se aplicará según indica el producto. Se aplicará una capa niveladora, imprimación y adhesivo correspondiente. El producto será de la marca INDELVAL, modelo INDELCOL PLUS color nevado de 3mm.
- **Limpieza de obra:** Se procederá a la limpieza diaria y final de la obra.
- **Fletes:** Deberán incluirse en la oferta los fletes de la totalidad de materiales y elementos que componen la instalación del piso. También quedará incluido en el presupuesto cualquier tipo de gasto que tenga relación con la logística, pasajes, comidas, alojamiento, etc.

- **Artículo nº2 – Presupuesto oficial**

Presupuesto oficial: \$54.200 (cincuenta y cuatro mil doscientos pesos)

**Artículo nº3 – Forma de pago**

Anticipo 50% y restante a 30 días de terminada la obra de conformidad.

**Artículo nº4.- Plazo de ejecución: 15 días**