



ANEXO CONVOCATORIA 2175/2014

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p>OBJETO: El objeto del presente es la contratación de mano de obra y materiales según los procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se establecen para trabajos de parquización en la plaza seca del edificio Arreghini, de la Fac. de Cs. Económicas de la Universidad.</p> <p>DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS:</p> <p>Operaciones comprendidas.</p> <p>En general se pretende que la prestación del servicio establezca la cubierta verde de los sectores que se describen y se planten las especies indicadas en este pliego. Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.</p> <p>Administración del servicio</p> <p>La empresa contratada será responsable del servicio, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.</p> <p>La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la empresa contratista.</p> <p>La Universidad se limitara a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.</p>



Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Detalle indicativo de los trabajos:

1) LIMPIEZA GENERAL

Se deberá limpiar el terreno de restos de material de obra, concreto, ladrillos, etc.

2) EXTRACCIÓN DE ARBUSTOS

Se deberá extraer dos laureles de jardín, dejando correctamente nivelado el suelo.

2) PERFILADO DE TALUD

Se deberá perfilar el talud correspondiente al Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en toda su extensión.

3) APORTE DE TIERRA NEGRA y PREPARACION DEL TERRENO

... Se aportará tierra negra en el sector NE del Edificio Arreghini, se rellenará los pozos existentes, y se realizará una cubierta de tierra negra no inferior a 5cm de espesor. Se desmalezarán los sectores a sembrar. Preparar el terreno para la siembra.

La Tierra negra será provista por la Universidad, y su acondicionamiento y traslado será por parte de la empresa.

4) SIEMBRA

Se sembrará semilla de césped –mezcla de raigrás anual y perenne- de primera calidad en:

a.- los tres canteros frente al Edificio Arreghini



b.- en el sector intervenido -perfilado- del talud del edificio de Cs. Económicas, en toda su extensión

c.- en el sector NE del Edificio Arreghini.

5) BADÉN

Se deberá retirar el material acumulado en el badén de hormigón, con dicho material se reacondicionará el acceso a la rampa de discapacitados del Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

6) PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Se deberá plantar Acer buergerianum (3 plantas), en envase de 15 lt, con un diámetro de tronco de 4-6; uno en cada cantero al frente del Edificio Arreghini.

...Se deberá realizar bordura de Erica carnea (35 plantas), en envase de 3 lt. (variedad de flor blanca, roja o púrpura según disponibilidad en vivero), a 40 cm entre plantas en la escalera de acceso al Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

7) SENDERO ARTICULADO

Provisión y colocación de sendero articulado de hormigón vibrado, tipo VERELLEN TRIAGE, 060 x 0,40 x 0,07. Total 28 metros lineales x 0,60 en lugar a indicar en la visita de obra.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

Operaciones comprendidas.

En general se pretende que la prestación del servicio establezca la cubierta verde de los sectores que se describen y se planten las especies indicadas en este pliego. Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.



Administración del servicio

La empresa contratada será responsable del servicio, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.

La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la empresa contratista.

La Universidad se limitará a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Detalle indicativo de los trabajos:

1) LIMPIEZA GENERAL

Se deberá limpiar el terreno de restos de material de obra, concreto, ladrillos, etc.

2) EXTRACCIÓN DE ARBUSTOS

Se deberá extraer dos laureles de jardín, dejando correctamente nivelado el suelo.

2) PERFILADO DE TALUD



Se deberá perfilar el talud correspondiente al Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en toda su extensión.

3) APORTE DE TIERRA NEGRA y PREPARACION DEL TERRENO

... Se aportará tierra negra en el sector NE del Edificio Arreghini, se rellenará los pozos existentes, y se realizará una cubierta de tierra negra no inferior a 5cm de espesor. Se desmalezarán los sectores a sembrar. Preparar el terreno para la siembra.

La Tierra negra será provista por la Universidad, y su acondicionado y traslado será por parte de la empresa.

4) SIEMBRA

Se sembrará semilla de césped –mezcla de raigrás anual y perenne- de primera calidad en:

a.- los tres canteros frente al Edificio Arreghini

b.- en el sector intervenido -perfilado- del talud del edificio de Cs. Económicas, en toda su extensión

c.- en el sector NE del Edificio Arreghini.

5) BADÉN

Se deberá retirar el material acumulado en el badén de hormigón, con dicho material se reacondicionará el acceso a la rampa de discapacitados del Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

6) PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Se deberá plantar Acer buergerianum (3 plantas), en envase de 15 lt, con un diámetro de tronco de 4-6; uno en cada cantero al frente del Edificio Arreghini.



...Se deberá realizar bordura de Erica carnea (35 plantas), en envase de 3 lt. (variedad de flor blanca, roja o púrpura según disponibilidad en vivero), a 40 cm entre plantas en la escalera de acceso al Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

7) SENDERO ARTICULADO

Provisión y colocación de sendero articulado de hormigón vibrado, tipo VERELLEN TRIAGE, 060 x 0,40 x 0,07. Total 28 metros lineales x 0,60 en lugar a indicar en la visita de obra.

OBJETO: El objeto del presente es la contratación de mano de obra y materiales según los procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se establecen para trabajos de parquización en la plaza seca del edificio Arreghini, de la Fac. de Cs. Económicas de la Universidad.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS:

Operaciones comprendidas.

En general se pretende que la prestación del servicio establezca la cubierta verde de los sectores que se describen y se planten las especies indicadas en este pliego. Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.

Administración del servicio

La empresa contratada será responsable del servicio, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.

La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la empresa contratista.



La Universidad se limitara a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Detalle indicativo de los trabajos:

1) LIMPIEZA GENERAL

Se deberá limpiar el terreno de restos de material de obra, concreto, ladrillos, etc.

2) EXTRACCIÓN DE ARBUSTOS

Se deberá extraer dos laureles de jardín, dejando correctamente nivelado el suelo.

2) PERFILADO DE TALUD

Se deberá perfilar el talud correspondiente al Edificio de la Facultad de Ciencias Económicas en toda su extensión.

3) APORTE DE TIERRA NEGRA y PREPARACION DEL TERRENO

... Se aportará tierra negra en el sector NE del Edificio Arreghini, se rellenará los pozos existentes, y se realizará una cubierta de tierra negra no inferior a 5cm de espesor. Se desmalezarán los sectores a sembrar. Preparar el terreno para la siembra.



La Tierra negra será provista por la Universidad, y su acondicionado y traslado será por parte de la empresa.

4) SIEMBRA

Se sembrará semilla de césped –mezcla de raigrás anual y perenne- de primera calidad en:

a.- los tres canteros frente al Edificio Arreghini

b.- en el sector intervenido -perfilado- del talud del edificio de Cs. Económicas, en toda su extensión

c.- en el sector NE del Edificio Arreghini.

5) BADÉN

Se deberá retirar el material acumulado en el badén de hormigón, con dicho material se reacondicionará el acceso a la rampa de discapacitados del Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

6) PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Se deberá plantar Acer buergerianum (3 plantas), en envase de 15 lt, con un diámetro de tronco de 4-6; uno en cada cantero al frente del Edificio Arreghini.

...Se deberá realizar bordura de Erica carnea (35 plantas), en envase de 3 lt. (variedad de flor blanca, roja o púrpura según disponibilidad en vivero), a 40 cm entre plantas en la escalera de acceso al Edificio de la Fac. de Cs. Económicas.

7) SENDERO ARTICULADO

Provisión y colocación de sendero articulado de hormigón vibrado, tipo VERELLEN TRIAGE, 060 x 0,40 x 0,07. Total 28 metros lineales x 0,60 en lugar a indicar en la visita de obra.



ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras