



ANEXO CONVOCATORIA 6/2013

RENGLONES

Renglón	Especificación técnica
1	<p data-bbox="309 622 663 656"><u>Especificaciones Técnicas</u></p> <p data-bbox="309 696 770 730">TRABAJOS PREPARATORIOS</p> <p data-bbox="309 770 1262 804">Provisión de cartel, obrador, cerco de obra y replanteo de la misma</p> <p data-bbox="309 913 695 947">MOVIMIENTO de TIERRA</p> <p data-bbox="309 987 767 1021">Nivelado para vereda y canteros</p> <p data-bbox="309 1061 608 1095">MURETE/ASIENTO</p> <p data-bbox="309 1135 1439 1211">Ejecución completa de murete/asiento según plano y detalle, incluye fundación, mampostería, asiento y frente de hormigón visto, revoque azotado y pintura.</p> <p data-bbox="309 1319 692 1352">VEREDA INCL. CORDON</p> <p data-bbox="309 1393 1439 1469">Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación</p> <p data-bbox="309 1576 735 1610">CORDONES EN CANTEROS</p> <p data-bbox="309 1650 1374 1727">Encofrado, armaduras y llenado con hormigón armado visto para cordones perimetrales.</p> <p data-bbox="309 1834 683 1868">DEMOLICIONES VARIAS</p>



Demolición de columnas, vereda central y tramo de escalera existentes.

DESAGÜES

Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales, incluso cruce con caños de hormigón.

PINTURA

Al latex para hormigón para murete/asiento, paredes y cordones, esmalte sintético para cámaras existentes.

INSTALACION ELECTRICA

Artefactos de iluminación según plano y pliego, incluye nueva linea de alimentación desde en tablero general con llave térmica.

VARIOS

Reparaciones en cámaras circundantes, adecuación de escalera existente entre edificios, parqueado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

2

Especificaciones Técnicas.

MOVIMIENTO de TIERRA

Nivelado para veredas hasta escalera y rampa existente de Facultad de Ciencias Económicas.

VEREDA INCL. CORDÓN

Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación

DESAGÜES



Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales.

INSTALACION ELECTRICA

Ampliación de artefactos de iluminación según plano y pliego.

VARIOS

Parquizado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

3

Especificaciones Técnicas.

MOVIMIENTO de TIERRA

Nivelado para veredas hasta conexión con vereda existente que va a Facultad de Ciencias Humanas.

VEREDA INCL. CORDÓN

Presentación de armadura, llenado con hormigón, fratazado alisado y juntas de dilatación

DESAGÜES

Ejecución de canalizaciones en terreno natural para desagües pluviales, incluso cruces con caños de hormigón.

INSTALACION ELECTRICA

Ampliación de artefactos de iluminación según plano y pliego.



VARIOS

Parquizado de sectores aledaños, limpieza parcial y final de obra

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras