

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

EXPEDIENTE: 1-46182/2013 alc. 23

TRAMITE SIMPLIFICADO N° 2190/2013

APERTURA DE OFERTAS: 20 de diciembre de 2013.

HORA: 11 (once) hs.

OBJETO: Contratar la ejecución completa de los trabajos con la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos, de acuerdo a lo determinado en la **Memoria descriptiva** y **Planos** que integran el Legajo, como toda nota o circular previa a la apertura correspondiente a la obra:

PROVISION E INSTALACION DE TELON EN EL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO

PRESUPUESTO OFICIAL: \$90.000 (PESOS NOVENTAMIL).

GARANTÍA: 1 % del presupuesto oficial.

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO

CONSULTAS: hasta el 18 de diciembre de 2013

VISITA A OBRA: No obligatoria

CIRCULARES ACLARATORIAS: hasta el 19 de diciembre de 2013

ADQUISICION DEL PLIEGO: Dirección de Compras : Gral. Pinto N° 399 – Tandil (7000) -1er. Piso – Of. N° 120- Lunes a Viernes de 8,00 a 12,00 hs. – Telefax N° (0249) 442-2000 int. 132.

CONSULTAS TECNICAS: Unidad Ejecutora de Obras –Tandil : Gral. Pinto N° 399 – Tandil (7000)- Lunes a Viernes de 8,00 a 12,00 hs. – Tel. N° (0249) 442-2000 int.153.

MEMORIA
DESCRIPTIVA

Ref. Expte. Nº:

**Obra: Provisión e Instalación de
telón en el Auditorio del
Centro Cultural Universitario**

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitación contempla la provisión e instalación de un telón de fondo con riel motorizado, un telón de boca de apertura manual, y proveer y revestir seis (6) patas laterales móviles en el escenario del auditorio del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As.

1. El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.
2. El edificio en el cual se instalará el telón y bambalinas es de propiedad de la Universidad y se sitúa en la ciudad de Tandil, sito en calle Irigoyen Nº 662.
3. La licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos en los siguientes artículos.

Artículo Nº 1: CARACTERISTICAS

Telón de fondo:

Se ubicará a 0.90mts sobre el fondo de pantalla. La tela a utilizar será tipo gabardina pesada de 8 onzas. Tendrá 200% de frunce (2 veces su ancho), de aproximadamente 13mts de ancho (plegado) por 8mts de alto en dos paños. Tendrá tratamiento ignífugo con certificaciones del INTI, y técnico en seguridad e higiene con validez por un año como mínimo. El riel del telón principal será motorizado con motoreductor blindado de 1/2hp, con polea de aluminio de enrolle para cable de acero de 3mm, el motor cuenta con final de carrera automático, y comando a distancia de largo alcance (2 unidades). La altura del mismo será sobre el actual perfil estructural (8mts de altura mín). Sobre los extremos, y para la sujeción de los telones una vez abiertos, se instalará una faja sujeción del mismo material que el telón de 10cm de ancho por el largo suficiente como para abrazar la cortina. El color de la tela será negro mate.

Telón de boca (arlequines)

Dos (2) unidades. Se ubicará sobre los dos laterales de la boca. Su función es solo cubrir el acceso a escena. La tela a utilizar es la misma que el telón fondo con las mismas cualidades, excepto que será de apertura manual, que el telón de fondo. Será de 2mts de ancho (plegado)

por 8mts. La apertura del mismo será manualmente mediante un riel. Sobre los extremos, y para la sujeción de los telones una vez abiertos, se instalará una faja de sujeción del mismo material que el telón de 10cm de ancho por el largo suficiente como para abrazar la cortina. El color de la tela será negro mate.

Patatas:

Seis (6) unidades. Las medidas de cada para serán de 1.60m x 8.00m. La tela a utilizar es la misma que el telón fondo. La pata se armará colocando en la parte superior un caño estructural de 40x20x1.2 a la cual se fijará un rodamiento pivotante a riel de chapa estampada, y de allí se colgará el telón que cubrirá la totalidad de la pata. En la parte inferior se terminará con un dobléz de 0.40m incluido paso cadena de 0.10m por donde pasará una cadena de eslabones de hierro soldada para lastre.

Artículo Nº 2: MONTAJE

La empresa proveedora deberá instalar los elementos antes descripto, haciéndose cargo de la mano de obra, montaje, instalación y puesta en funcionamiento del mismo, o sea llave en mano.

Artículo Nº 3: GARANTÍA

Se deberán garantizar todos los materiales y mano de obra, por el término de 12 meses corridos a partir de la puesta en funcionamiento del telón y rieles, excepto robo, incendio, maltrato o negligencia de uso.

Artículo Nº 4: EXCLUSIONES

La Universidad proveerá la instalación eléctrica para el funcionamiento del riel motorizado. La empresa deberá indicar el consumo a utilizar.

Artículo Nº 6: FLETES

Deberán incluirse en la oferta los fletes de la totalidad de materiales y elementos que componen el armado de telón y bambalinas. La empresa preverá todos los elementos y herramientas para el montaje.

Artículo Nº 7: Presupuesto Oficial: **\$ 90.000 (noventa mil pesos)**

Artículo Nº 8: Plazo de entrega: **30 días**

Artículo Nº 9: Condiciones de pago: **Anticipo 50%. Resto a 30 días de terminado el trabajo**

04 de Diciembre de 2013

Unidad Ejecutora de Obras, Tandil

PLANOS