



ANEXO CONVOCATORIA

1066/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Se trata de la construcción de la ampliación del aula existente en la Chacra Experimental. La misma se ejecutará siguiendo la pendiente del techo existente, y la tipología constructiva continuará con planchas de cemento. Se extenderá 4 m de largo x 10 m de ancho hacia el noroeste. Deberá contemplarse la estructura de techo similar a la existente y se colocará chapa N° 24 con membrana aislante sobre tejido.</p> <p>La puerta existente será reemplazada por una nueva puerta de chapa con polibretano inyectado, y las dos ventanas existentes se colocarán en el nuevo muro exterior.</p> <p>Internamente, el aula se cerrará también con planchas de cemento.</p> <p>Se ejecutará contrapiso de hormigón en la zona ampliada, uniéndolo al mismo nivel con el contrapiso existente. Se extraerá el piso cerámico existente y se terminará para toda el aula con un alisado de cemento.</p> <p>El contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra.</p>
2	<ul style="list-style-type: none">- 80 m2 de cielorrasos desmontables.- Provisión y adecuación de instalación eléctrica.- A partir de la instalación eléctrica existente, se deberá adecuar la cantidad de bocas de iluminación en el cielorraso, de manera de que queden dos líneas de 8 bocas. El contratista deberá proveer 8 equipos tipo bastón para 2 tubos de 40w cada uno. <p>El contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra.</p>

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras