

Universidad Nacional del Centro de la Pcia de Buenos Aires



Obra: PROGRAMA PLURIANUAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEPORTIVA UNIVERSITARIA
 MODULO 5-ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA PARA PLAYONES POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS – CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

NRO.	ITEMS	COMPUTO		PRESUPUESTO		
		UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM	PRECIO RUBRO
1 TRABAJOS PREPARATORIOS						
1,1	Cartel de obra	u	1,00	\$ 600,00	\$ 600,00	0,20%
1,2	Obrador deposito y cerco de obra	m2	20	\$ 500,00	\$ 10.000,00	3,40%
1,3	Replanteo de obra	m2	100	\$ 18,00	\$ 1.800,00	0,61%
					\$ 12.400,00	4,21%
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2,1	Excavacion para bases de hormigon armado	m3	10,50	\$ 275,00	\$ 2.887,50	0,98%
					\$ 2.887,50	0,98%
3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
3,1	Hormigon armado para bases	m3	10,50	\$ 1.958,00	\$ 20.559,00	6,98%
					\$ 20.559,00	6,98%
4 ESTRUCTURA PARA CUBIERTA						
4,1	Provision y colocacion columnas metalicas	ml	160,00	\$ 185,00	\$ 29.600,00	10,05%
4,2	Provision y colocacion correas metalicas	ml	700,00	\$ 125,00	\$ 87.500,00	29,72%
4,3	Provision y colocacion vigas para porticos	ml	190,00	\$ 230,00	\$ 43.700,00	14,84%
4,4	Provision y colocacion de tensores	ml	190,00	\$ 87,00	\$ 16.530,00	5,61%
4,5	Provision y colocacion de chapa galvanizada	m2	800,00	\$ 100,00	\$ 80.000,00	27,17%
					\$ 257.330,00	87,41%
5 VARIOS						
5,1	Limpieza diaria ,final y desmonte de obrador	gl	1,00	\$ 1.223,85	\$ 1.223,85	0,42%
					\$ 1.223,85	0,42%

SUBTOTAL SIN IVA	\$ 294.400,35	100%
GASTOS GENERALES 10%	\$ 29.440,04	
BENEFICIO 15%	\$ 44.160,05	
GASTOS IMPOSITIVOS (IB-IVA) 24,50%	\$ 90.160,11	
TOTAL	\$ 458.160,54	