



ANEXO CONVOCATORIA

2155/2015

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>La obra consiste en el armado y montaje de un cesto de residuos sobre el alambrado existente a la vía pública de las Residencias Universitarias. Se especifican a continuación los detalles constructivos.</p> <ul style="list-style-type: none">• El cesto se implantará sobre un contrapiso de 2m x 3,5m a construir por el contratista centrado al cerco olímpico de la vía pública. El mismo está diseñado para que se pueda acceder desde ambos lados del cerco. <p>- El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta Memoria Descriptiva.</p> <p>- El terreno en el cual se erigirá la obra es de propiedad de la Universidad y se sitúa en las Residencias Universitarias - Reforma Universitaria 2600 e/ Las Talas y Los Olmos - Tandil</p> <p>- La Licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos englobados en cada renglón.</p> <p>- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle por renglones:</p> <p>- CESTO DE RESIDUOS</p> <p>El cesto se materializara en perfil ángulo 1/8x1'', forrado en chapa nº 16 en todo su recubrimiento, excepto la tapa superior y las puertas que serán en malla de metal desplegado mediano, según detalle.</p> <p>El cesto constará de 4 puertas de 1m x 0.70m, con triple bisagra y manijón de perfil tubular cilíndrico de 2'' x 1.5mm.</p> <p>Los cerramientos laterales llegarán a 5cm del piso para permitir el escurrimiento del agua. El fondo del cesto tendrá caída hacia el centro y 4 desagües.</p> <p>El cesto será fijado a una plataforma de material ejecutada por la empresa contratista.</p> <p>Todos los cortes serán a 45º debiendo quedar bien sellado para evitar el ingreso de agua al interior de los tubos estructurales. Considerar tapas en caso que sea necesario.</p> <p>Se aplicará de fondo convertidor de óxido y dos manos o mas de sintético brillante color negro a todas la superficies, hasta quedar uniforme.</p> <p>- LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Durante la Ejecución: De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales, la limpieza deberá ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.</p> <p>Entrega de Obra: Para la entrega de la obra, el Contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno.</p> <p>- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS:</p> <p>El Contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación</p>



Renglón	Especificación Técnica
1	por parte de la inspección, previa a su utilización.

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras