



ANEXO CONVOCATORIA

1059/2016

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><u>Especificaciones Técnicas:</u></p> <p>Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:</p> <p>4.1 CERCO El cerco se materializara con una malla de alambre electrosoldada de 2x2cm fijado a marcos de perfil ángulo de 1½' x 1½' y estructura de soporte contubulares de 8x8cm, según detalle. El cerco consta de paños con una altura final mínima a 1.85/1.90m, manteniendo la misma altura en todo su recorrido, considerando que los muros existentes varían su altura. La modulación y ajuste de los paños deberá ser aprobado por la inspección. La estructura tubular deberá amurarse unos 40cm desde la cara interior del muro existente, con tres grampas de ambos lados, debiendo colocarse los refuerzos necesarios para dotar al conjunto de buena rigidez. Se podrá considerar, según aprobación de la inspección, un tubular intermedio amurado al muro existente. Todos los cortes serán a 45º debiendo quedar bien sellado para evitar el ingreso de agua al interior de los tubos estructurales. Considerar tapas en caso que sea necesario.</p> <p>4.2 PORTONES Se colocaran dos portones. Uno sobre Av. Pringles y otro sobre calle Merlo. El portón es de dos hojas de abrir, con marco de perfiles estructurales, interiores de malla de alambre electrosoldada de 2x2. Tendrá 4 bisagras reforzadas por hoja, con cerradura de seguridad, doble balancín de bronce pulido reforzado, y pasadores para sujeción al piso. Toda de primera línea.</p> <p>4.3 ALBAÑILERIA Se deberá dejar en perfectas condiciones todos los muros existentes, retirandolo suelto mediante hidrolavado, revocando donde sea necesario y en todos los casos se priorizara una estética de un trabajo uniforme. Todos los revoques o tapas formaran mochetas escuadradas. Deberán terminar con revoque fino. Los amures de los tubulares estructurales serán de la cara interior de los muros, dejándolos revocados y escuadrados perfectamente. Deberán demolerse todos los pilares ubicados en esquinas como terminaciones, según indica el plano.</p> <p>4.4 PINTURA Se aplicara fondo convertidor de óxido y dos manos o más de sintético brillante color negro a todas las superficies de hierro, hasta quedar uniforme, previo a la colocación en obra. Luego se retocaran una vez colocados. Los muros y revoques deberán ser pintados en color a definir por la inspección.</p> <p>4.5 LIMPIEZA DE OBRA Durante la Ejecución: De acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales, la limpieza deberá ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección. Entrega de Obra: Para la entrega de la obra, el Contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno.</p> <p>4.6 PRESENTACION DE MUESTRAS: El Contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por parte de la inspección, previa a su utilización.</p>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE
BUENOS AIRES

ANA MARÍA MÉNDEZ
Directora de Compras