



PLANTA GENERAL

REFERENCIAS

----- TENDIDO DE CAÑERÍA DE GAS NUEVA

TAREAS A REALIZAR:

- 1-RETIRO DE TODOS LOS CALEFACTORES EXISTENTES.
- 2-RETIRO DE LAS VENTILACIONES EXISTENTES.
- 3-RETIRO DE CAÑERIAS EXISTENTES.
- 4-COMPLETAMIENTO DE HUECOS EN PARED Y TECHO.
- 5-CAMBIO DE REGULADOR.
- 6-REACONDICIONAR ARTEFACTO DE TERMOTANQUE Y COCINA PARA QUE CUMPLA CON NORMAS VIGENTES.
- 7-ENCAMISAR CONDUCTO DE GASES DEL TERMOTANQUE EXISTENTE.

NOTA:

\* EL PRESENTE PLANO DEBE INTERPRETARSE SOLO COMO ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACION, EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR UN CALCULO DE DIAMETRO DE CAÑERIAS Y EL RECORRIDO DE LAS MISMAS, DEBIENDO APROBARSE EL PLANO POR LA INSPECCION DE LA UNIVERSIDAD PREVIO AL COMIENZO DE LOS TRABAJOS.  
 \*CANTIDAD DE KCAL/H PARA CALCULO 73.000 KCAL/H.  
 \*LA INSTALACION SE REALIZARA CONFORME A LA REGLAMENTACION VIGENTE DE LA EMPRESA PRESTATARIA CAMUZZI GAS PAMPEANA.  
 \*LAS KCAL/H ESPECIFICADAS SON PARA EL CALCULO PREVIO.  
 \*EL OFERENTE PODRA PROPONER RECORRIDOS ALTERNATIVOS A LOS PLANTEADOS EN ESTE PLANO, QUE SE LIMITAN A DECRIBIR UN TRAYECTO REALIZABLE, DADAS LAS CONDICIONES EXISTENTES DEL LUGAR.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	1 / 2
	OBRA : JARDIN DE INFANTES "Dr. OSVALDO ZARINI" UNICEN	DIBUJO: M.B
PLANO : ESQUEMA DE INSTALACION DE GAS, CALEFACCION Y REFRIGERACION	ESCALA/S : 1:100	FECHA: SEPTIEMBRE 2015
Arq. OSVALDO DADIEGO DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	Arq. MARCOS BARRIONUEVO DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	