



T1 BAÑO DAMAS




CIERRE BOX: Cant.: 2
MANO SEGUN PLANTA

T2 BAÑO CABALLEROS



CIERRE BOX: Cant.: 1
MANO SEGUN PLANTA




ESPECIFICACIONES:

SE COMPONDRÁ DE BASTIDOR DE MADERA FORRADO EN CHAPA NEGRA Nro. 20 EN FRENTE Y LATERALES, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PLANO DE ESTRUCTURA GENERAL SUJETO A LA APROBACION DE LA INSPECCION, SE PINTARÁ CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y 3 MANOS SINTETICO BLANCO. LAS LEYENDAS SERAN DEL TIPO Y PROPORCION SIMILAR A LA INDICADA Y SE PINTARAN COLOR NEGRO SINTETICO.-


CARTEL DE OBRA (cant.: 1)

PE Puerta existente
Mano segun obra




PUERTA EXISTENTE QUE SE DEBERA RETIRAR de SU AC-TUAL UBICACION y VOLVER A COLOCAR DONDE INDICA EL PLANO.

P1 Cant. 2
1 mano derecha
1 mano izquierda



PUERTA PLACA HOJA de MA-DERA PARA PINTAR, CON CANTONERAS DE MADERA y DOBLE CONTACTO, MARCO de CHAPA DOBLADA n°18 HERRAJES COMPLETOS

V1 Cant. 2



VENTILUZ BAÑO de ALUMI-NIO BLANCO, HOJA de A-BRIR CON BARRA de EM-PLAQUE, VIDRIO TRIPLE TRANS-PARENTE

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS	4
	OBRA : CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL - FAC. de CS. EXACTAS CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL	5
PLANO : CARPINTERIA y CARTEL OBRA		DIBUJO: E. J.
		ESCALA/S : 1:100
		FECHA: SEPT/2016