



## ANEXO CONVOCATORIA

34/2016

### RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica  |
|---------|---|
| 1       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de las estructuras necesarias para soportar las cuatro superficies de proyección de 3 mts de lado y 2.25 de alto, los cuatro proyectores; contemplando además los mecanismos de regulación necesarios.</li><li>• Construcción y armado de estructura metálica para soporte de pantallas. Esta estructura deberá estar construida con caños cuadrados de acero de 40mm de lado y 2 mm de espesor, esquineros de aluminio, base regulable para proyectores y uniones entre piezas con tornillos para permitir desarme y transporte.</li><li>• Confección y colocación de telas para retroproyección. Las telas a utilizar deberán ser aptas para proyección y/o retroproyección sin deteriorar el brillo y el contraste de las imágenes generadas.</li><li>• Instalación y calibración <i>in-situ</i> de la estructura de cada CAVE. Debe contemplarse que las mismas serán instaladas en: Salta, Neuquén, Mendoza y Comodoro Rivadavia. La tolerancia esperada para los encuentros entre planos de proyección deberá ser de al menos 0.5 mm.</li><li>• Participación en la integración y realización de pruebas <i>in-situ</i> con plataforma de software RUBIKA.</li></ul> |

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras