



## ANEXO CONVOCATORIA

2116/2016

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p><b><u>Trabajos a realizar</u></b></p> <p><b>1.1.- Trabajos preparatorios</b> Se deberán efectuar trabajos de desmonte de carpintería existente, teniendo la precaución de conservar la hoja en buen estado para su posible reutilización. Se deberá tener especial cuidado con las instalaciones existentes, debiendo dejarlas funcionando en perfecto estado.</p> <p><b>1.2.- Colocación de premarcos, marcos y puertas</b> Se deberán realizar las puertas de acceso indicadas en planos, de acuerdo a las indicaciones de la inspección y los planos adjuntos. Las aberturas deberán colocarse sobre premarcos de aluminio, previamente amurados a filo de parámetro, considerando las tareas de albañilería correspondientes. P1: Marcos y hojas de aluminio Línea Modena pesada, Aluar. Todos los vidrios deberán ser 3+3. Hoja de abrir y otro paño fijo también con la posibilidad de apertura. Cada hoja contara con 3 travesaños. El pestillo deberá ser de rodillo, teniendo su apertura con el empuje y tire desde la manija de acero inoxidable, adecuada para la misma. Una de las hojas deberá llevar un brazo hidráulico aéreo. Los herrajes y elementos que la componen deberán ser de primera línea, pudiendo la inspección rechazar aquello que no cumpla con una calidad aceptada.</p> <p>Todas las medidas se verificaran en obras.</p> <p><b>1.3.- Limpieza de Obra</b> <b>1.3.1.- Durante la ejecución</b> La limpieza deberá ser ejecutada en forma permanente y diaria por el contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección. Todo material retirado deberá ser entregados a la inspección de obra, llevándolos a donde se disponga. Puede ser fuera del Campus, dentro de la ciudad.</p> <p><b>1.3.2.- Limpieza final de obra</b> Para la entrega de la obra, el contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la inspección.</p> <p><b>1.4.- Muestras</b> Previo a iniciar los trabajos, la empresa deberá presentar las muestras de todas aquellas partes que componen la licitación, debiendo ser aprobadas por la inspección.</p> <p><b>1.5.- Seguros</b> Aquellos operarios intervinientes que deben trabajar en el predio de la Universidad, deberán contar con los seguros correspondientes a la categoría y trabajo que le corresponda.</p> <p><b>1.6.- Garantías</b> Deberá garantizarse la colocación como los materiales durante el plazo de un año.</p>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE  
BUENOS AIRES

---

ANA MARÍA MÉNDEZ  
Directora de Compras