



ANEXO CONVOCATORIA

22/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>-Diseño de las estructuras necesarias para soportar las cuatro superficies de proyección de 3 mts de lado y 2.25 de alto, los cuatro proyectores; contemplando además los mecanismos de regulación necesarios.</p> <p>-Construcción y armado de estructura metálica para soporte de pantallas. Esta estructura deberá estar construida con caños cuadrados de acero de 40mm de lado y 2 mm de espesor, esquineros de aluminio, base regulable para proyectores y uniones entre piezas con tornillos para permitir desarme y transporte. Todas las piezas deberán ser realizadas en equipamiento CNC para asegurar la precisión de la estructura.</p> <p>-Confeción y colocación de telas para retroproyección. Las telas a utilizar deberán ser aptas para proyección y/o retroproyección sin deteriorar el brillo y el contraste de las imágenes generadas.</p> <p>-Instalación y calibración in-situ de la estructura de cada CAVE. Debe contemplarse que las mismas serán instaladas en CABA. La tolerancia esperada para los encuentros entre planos de proyección deberá ser de al menos 0.5 mm.</p> <p>-Confeción de manuales de ensamble de estructura y regulación de proyectores.</p> <p>-Documentación del diseño de la estructura completa.</p> <p>-Participación en la integración y realización de pruebas in-situ con plataforma de software RUBIKA.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras