



PLANTA GENERAL

NOTAS :

- CAÑERÍAS PRIMARIAS EXISTENTES de 1ª ETAPA
- CAÑERÍAS SECUNDARIAS EXISTENTES de 1ª ETAPA
- CAÑERÍAS PRIMARIAS A CONSTRUIR EN ESTA ETAPA
- CAÑERÍAS SECUNDARIAS A CONSTRUIR EN ESTA ETAPA

- * LOS RECORRIDOS de CAÑERÍAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE PLANO SON AL SOLO EFECTO de ACLARAR LOS CIRCUITOS de DESAGÜES QUE PROPONE LA UNICEN. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA SU PREVIA APROBACION CON LA INSPECCION LOS REALES RECORRIDOS a EJECUTAR
- * LOS DIAMETROS de CAÑERÍAS CONSIGNADOS SON LOS MINIMOS DIAMETROS QUE SE PERMITIRAN, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU CALCULO y LOS APROBARA CON LA INSPECCION.
- * LAS CAÑERÍAS y ACCESORIOS SE REALIZARAN CON PIEZAS de PVC APROBADAS POR OBRAS SANITARIAS MARCA "RAMAT 3.2" O CALIDAD SI-MILAR.
- * LAS CAMARAS de INSPECCION SERAN CONSTRUIDAS CON LADRILLO COMUN de 0.15m. CON TAPA y CONTRATAPA, REVOCADAS INTERIORMENTE CON AZO-TADO IMPERMEABLE, GRUESO FRATAZADO y ALISADO.-

UNC		UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7
DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL		DIRECCION GENERAL de OBRAS y PROYECTOS - TANDIL	9
OBRA : RECONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO OLAVARRIA			DIBUJO : E. J.
PLANO : INSTALACION CLOACAL			ESCALAS : 1:75
			FECHA : NOV. 2016