



BAÑO DAMAS
 * 3 I.P. con DEPOSITO A MOCHILA
 * LAVATORIOS ø30 A° Inox
 * P.P.A. c/rejilla a°. inox.

BAÑO CABALL.
 * 2 I.P. con DEPOSITO A MOCHILA
 * LAVATORIOS ø30 A° Inox
 * MINGITORIOS de COLGAR C/DEPOS. EMBUTIDO
 * P.P.A. c/rejilla a°. inox.
 * P.P.Tapada. c/rej. a°.inox.

OFFICE:
 * PILETA COCINA CON SIFON GOMA
 * BOCA ACCESO c/reja

CAMARA de INSPECCION EXISTENTE PERTENECIENTE AL EDIFICIO, CONECTARA EL SERVICIO A LA MISMA.

- NOTAS :**
- * LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE PLANO SON AL SOLO EFECTO de DESCRIBIR LOS CIRCUITOS de DESAGÜES QUE PROPONE LA UNICEN. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA SU PREVIA APROBACION CON LA INSPECCION LOS REALES RECORRIDOS A EJECUTAR
 - * LOS DIAMETROS de CAÑERIAS CONSIGNADOS SON LOS MINIMOS DIAMETROS QUE SE PERMITIRAN, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU CALCULO y LOS APROBARA CON LA INSPECCION.
 - * LAS CAÑERIAS y ACCESORIOS SE REALIZARAN CON PIEZAS de PVC APROBADAS POR OBRAS SANITARIAS MARCA "RAMAT 3.2" O CALIDAD SIM.
 - * LAS CAMARAS EN GENERAL SERAN CONSTRUIDAS CON LADRILLO COMUN de 0.15m. CON TAPA y CONTRATAPA, REVOCADAS INTERIORMENTE CON AZOTADO HIDROFUGO y GRUESO FRATAZADO ALISADO.-

UNC	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	11.2.
	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	16
OBRA :	AMPLIACION FACULTAD DE DERECHO	DIBUJO: E.I.J.
	CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL	ESCALA/S : 1:100
PLANO :	INSTALACION SANITARIA	FECHA: OCTUBRE 2016
	ESQUEMA DE INSTALACION CLOACAL	