



NOTAS :

- * LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE PLANO SON AL SOLO EFECTO de DESCRIBIR LOS CIRCUITOS de DESAGÜES QUE PROPONE LA UNICEN. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA SU PREVIA APROBACION CON LA INSPECCION LOS REALES RECORRIDOS A EJECUTAR
- * LAS CAÑERIAS y ACCESORIOS SE REALIZARAN CON PIEZAS de PVC APROBADAS POR OBRAS SANITARIAS MARCA "RAMAT 3.2" O CALIDAD SIM.
- * LOS DIAMETROS de CAÑERIAS CONSIGNADOS SON LOS MINIMOS DIAMETROS QUE SE PERMITIRAN, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU CALCULO y LOS APROBARA CON LA INSPECCION.

- * LAS CAMARAS EN GENERAL SERAN CONSTRUIDAS CON LADRILLO COMUN de 0.15m. CON TAPA y CONTRATAPA, REVOCADAS INTERIORMENTE CON AZOTADO HIDROFUGO y GRUESO FRATAZADO ALISADO.-
- * D.S. SIGNIFICA: BAJADA CAÑO SIMIL CAÑERIA de AGUA #11/2" DESDE h:2.20m EMBUTIDA EN MURO HASTA REJILLA de ACCESO CON TAPA CIEGA A" INOX. EL DESAGUE SE HARA SUBTERRANEO COMO ESTA INDICADO EN PLANO.

REFERENCIAS :

- CAÑERIAS CLOCALES EXISTENTES
- CAÑERIAS NUEVAS CLOACAS PRIMARIA
- CAÑERIAS EXISTENTES ESPECIALES
- CAÑERIAS NUEVAS ESPECIALES
- CAÑERIAS NUEVAS CLOACA SECUNDARIA
- CAÑERIAS EXISTENTES CLOACA SECUNDARIA
- VENTILACIONES

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	28 29
	OBRA : EDIFICIO PABELLON PRODUCCION VEGETAL - 2da ETAPA FAC. DE AGRONOMIA CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL	DIBUJO : E. J. ESCALAS : 1:100 FECHA : DICIEMBRE 2016
	PLANO : INSTALACION CLOACAL	