



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 07/17 [CU-025/17]

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CIRCULAR CON CONSULTA Nº 01

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 4º del Pliego de Cláusulas Generales, se emite la presente Circular con las siguientes consultas:

1. CONSULTA Nº 1:

REVESTIMIENTOS

Plano 12/29 y 13/29

Referencia 11 Rev. Epoxi s/mesada, no está reflejada en las vistas, va o no y hasta donde, se computa en todos los s/mesada?

RESPUESTA:

Se computa en todas las mesadas de hormigón

2. CONSULTA Nº 2:

REVESTIMIENTOS

Plano 6/29

Rev. Bco. 30x30 que figura en esta planilla no figura en ningún plano.

RESPUESTA:

Sí corresponde, 0.60m sobre mesada.

3. CONSULTA Nº 3:

REVESTIMIENTOS

Planos 16/14/11/12/13/18/17 de 29.

Figura Porc. 30x30 y en el pliego es de 60x60, que medida tomamos?

RESPUESTA:

Corresponde porcelanato 60x60.

4. CONSULTA Nº 4:

MESADAS

Plano 16/29 y 14/29

Figura mesada de Silestone esp. 5 cm y en el pliego granito de 2.5 + pollera 10 cm.

Cual adoptamos?

RESPUESTA:

Corresponde granito de 2.5 + pollera de 10 cm



5. CONSULTA Nº 5:

MESADAS

Plano 10/29

Figura mesada de granito espesor 3 cm y en el pliego granito de 2.5 + pollera 10 cm. Cual adoptamos?

RESPUESTA:

Corresponde granito de 2.5 + pollera de 10 cm

6. CONSULTA Nº 6:

MESADAS

Plano 11/29

El zócalo de las mesadas de hormigón es de granito de 7 cm ¿?

RESPUESTA:

Corresponde zócalo de hormigón, ídem mesada.

7. CONSULTA Nº 7:

CARPINTERÍAS

Plano 20/29

La altura del Black out (1.20) no coincide con la de las carpinterías, que altura adoptamos?

RESPUESTA:

La altura del black out deberá cubrir la totalidad de la carpintería, incluido marcos.

8. CONSULTA Nº 8:

CARPINTERÍAS

PF1 del local 35 no está dibujada, sin detalle para cotizar.

Las puertas de la cámara de secado (local 2) y fría (local 3) no están dibujadas, no van??

RESPUESTA:

Corresponde paño fijo similar al paño fijo de la PB1 respetando 2.90m x 2m (ver plano de carpinterías).

9. CONSULTA Nº 9:

CARPINTERÍAS

Las puertas de la cámara de secado (local 2) y fría (local 3) no están dibujadas, no van??

RESPUESTA:

Sí corresponden.

10. CONSULTA Nº 10:

CARPINTERÍAS

En el archivo cad hay carpinterías dibujadas en el modelo que no salen en la presentación, como así tampoco figuran en el pliego ni en la planilla rubrada, por ej; P9, P10 etc... no van?

RESPUESTA:

Ver planos impresos y corresponde lo que figura en la presentación de la versión cad.



11. CONSULTA Nº 11:

CARPINTERÍAS

Plano 5/29

La ref. 5 de cortinas de enrollar de PVC a dónde van? No se entiende si van en la galería semi cubierta entre columnas o en las carpinterías. Podríamos tener un detalle más específico de ubicación y medidas?

RESPUESTA:

No corresponde.

12. CONSULTA Nº 12:

INCENDIO

Falta plano de incendio

RESPUESTA:

No corresponde.

13. CONSULTA Nº 13:

GAS

Plano 6/29 y 29/29

No coincide la Info de estos planos en cuanto a los ANAFES de 2 hornallas. En 6/29 indica anafes de este tipo en los sig. Locales 44,45y47 y en el plano 29/29 solo figura 1 un en el local 45.

RESPUESTA:

Corresponde un solo anafe.

14. CONSULTA Nº 14:

ELECTRICIDAD

En la planilla rubrada figura 18.13 Provisión y colocación de estufa de secado, pero no figura ni en el pliego ni en los planos del rubro. Si va necesitamos mayor detalle de especificaciones.

RESPUESTA:

No corresponde. Dicho porcentaje asignado deberá prorratearse en el ítem 18 ELECTRICIDAD.

15. CONSULTA Nº 15:

CAMARA DE SECADO Y CAMARA FRIA

Especificar qué tipo de tabiques térmicos van en la cámara de secado y cámara fría.

RESPUESTA:

Deberá tenerse en cuenta que los materiales a utilizar serán de primera calidad y cumplir con la normativa adecuada para dichos locales. El oferente deberá presentar un proyecto para su aprobación siendo las condiciones mínimas las siguientes:

- *Tabique de 10cm con poliuretano revestido en aluminio.*
- *Puertas con cierre hidráulico.*
- *Pisos con zócalo sanitario y desagüe.*
- *Equipo de frío (en cámara fría)*
- *El revestimiento deberá realizarse en la totalidad de las caras.*
- *Se realizará la instalación de iluminación y tomas correspondientes.*



16. CONSULTA Nº 16:


ESTRUCTURA

Plano 9/29

Este plano indica a ejecutar las sig. Losas 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 16 mientras que el plano 2/29 las indica como existentes a estas mismas losas. No nos queda claro si hay que construirlas o no.

RESPUESTA:

Las losas mencionadas son existentes.



Arq. OSVALDO DADIEGO
Director General de Obras y Proyectos
U. N. C. P. B. A.

Tandil, 4 de Julio de 2017