



Ref. Expdte: **1-55992/2015 Alc. 0 Anx.0 Cpo.1**

**Obra: INSTALACION CONTRA INCENDIO
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO - TANDIL**

CIRCULAR Nº1

Por la presente se comunica a las empresas las siguientes consideraciones a tener en cuenta para la cotización de la obra de referencia:

1. Los sistemas de rociadores deberán contar con estructura independiente anclada a paramentos, losas o vigas aprobadas por la inspección
2. La empresa podrá proponer ajustes en todos los tendidos a fin de facilitar las instalaciones como la estética del edificio, quedando en todos los casos bajo aprobación de la inspección.
3. La acometida de electricidad se ubicara en el pilar lateral del ingreso ppal. ubicado del lado del resto.
4. Deberán contemplarse la totalidad de extintores indicados en plano, desestimando aquellos existentes en el lugar. En caso que estén aptos, puedan utilizarse y cumplan con lo requerido, generaran una economía de obra.
5. Los Tanques de agua deberán ingresar al edificio a criterio de la empresa respetando las capacidades solicitadas.
6. Los detectores de humos deberán ubicarse en todos los locales, debiendo completarse los faltantes en planos.
7. El tendido eléctrico de los mismos deberá responder a los siguientes conceptos:
 - 7.1. Caso de cielorraso suspendido: Instalación sobre cielorraso en mangueras marca Mangelec y tapas de acceso.
 - 7.2. Caso de cielorraso aplicado: Cajones de durlock de lado a lado de local con medida mínima de 10x40cm, cubriendo el cableado en cañería metálica MOP, de ¾" de diámetro.
 - 7.3. Distribuciones internas: Por medio de bandejas portacables de chapa galvanizada perforada 50x50mm.