



ANEXO CONVOCATORIA

2140/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Se procedera al reemplazo del sistema de iluminación actual por Cinco paneles de tubos fluorescentes. Cada panel estará compuesto de 10 tubos fluorescentes de 150cm de largo (8 blancos y 2 de tubos tipo grolux) y seis tubos fluorescentes de 60 cm (todos con sus correspondientes balastos y arrancadores). Los tubos se colocarán en un bastidor de caño estructural con una chapa de aluminio de aproximadamente 200cm de largo por 63 de ancho (Panel). Tres paneles de luces deberán contar además con un sistema de soporte que permitan suspender los paneles a alturas variables. Los elementos de hierro, de paneles y soportes, deberán estar galvanizados o pintados con pintura antióxido y epoxi. La ubicacion de los 5 (Cinco) Paneles sera la siguiente: 3 (Tres) Paneles en la Camara Principal, 1 (Un) Panel en la Camara Chica Nro 1 y 1 (Un) Panel en Camara Chica Nro 3, todos ubicados en el Pabellon Biologia. El presupuesto deberá contemplar el total de la Mano de Obra y de los Materiales. Plazo de ejecución de obra: 30 días. Requiere visita a obra con carácter obligatorio, con día (martes, miércoles o jueves) y hora (10 hs) a confirmar. Por consultas, deberán contactarse con el Personal Técnico del Sector de Coordinación de Servicios Generales de la UNCPBA - Tel. (0249) 442 2000 - Int: 103.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras