

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Motivo: Provisión y colocación de un equipo Split de pared de 5500/ 6000 Kcalorías

Lugar: Cocina Comedor Jardín Maternal del Centro – Alberdi 542 - Tandil.

Detalle del trabajo: Provisión de equipo e instalación completa.

Condiciones de entrega: en perfecto y total funcionamiento.

Garantía de funcionamiento: 1 año

Alto grado de eficiencia energética

Servicio de mantenimiento y respaldo técnico autorizado en Tandil.

Con las correspondientes cañerías de cobre, aislamiento, cableado de interconexión entre unidad interior y exterior, provisión de ménsulas y gas refrigerante.

La instalación del equipo y puesta en marcha correrá por cuenta de la contratista.

TIPO: BGH, TRANE, CARRIER o similar equivalente.

Plazo de entrega: 10 días.

NOTA ACLARATORIA:

La Universidad proveerá una línea de electricidad con protección y llave térmica de corte, al pie del equipo.