



ANEXO CONVOCATORIA

2179/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Provisión y colocación de materiales y mano de obra de tabique divisorio de placas de roca de yeso tipo Durlock, con terminación en junta con techo con moldura simple y zócalo de madera en el interior y cerámico, para proteger de ascenso de humedad en la parte exterior.</p> <p>Se deberán proveer y colocar dos paños fijos de vidrio 3+3 con marco interior y exterior de madera cepillada de aproximadamente 1,50m x 0,50m, y dos puertas placas enchapadas en cedro con marco de chapa, con sus respectivas cerraduras y herrajes cada una y terminación de contramarcos de madera en uniones con tabique.</p> <p>Rellenado con alisado de cemento 1,5 m3.</p> <p>El presupuesto deberá contemplar el total de la Mano de Obra y de materiales.</p> <p>Plazo de ejecución de obra: 10 días.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras