



ANEXO CONVOCATORIA

1057/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:</p> <p>1. MEMBRANA</p> <p>Se deberá colocar membrana Megaflex de 4mm (41kg) aluminizada, NO CRACK, en las superficies de losa que se detallan en plano e indicado en la visita de obra, y en la totalidad de las cargas, evitando el ingreso de agua hacia el interior.</p> <p>El sector a intervenir comprende el ala del frente del edificio hacia la avenida, completando la totalidad de la cubierta y cargas para el aislamiento total de la losa. Deberán contemplarse el tomado de todas las cargas y los embudos existentes.</p> <p>El oferente deberá calcular los m² en la visita, sin poder después reclamar por m² cubiertos adicionales.</p> <p>Para una correcta ejecución deberá retirarse la membrana existente y limpiar correctamente todas las superficies previo a comenzar con los trabajos.</p> <p>El inicio de los trabajos deberá ser acordado con la inspección, previendo las condiciones climáticas, quedando a cargo, en todos los casos la responsabilidad en la empresa, por pérdidas por ingreso de agua y otros, debiendo responder con las reparaciones correspondientes.</p> <p>2. LIMPIEZA</p> <p>Durante la Ejecución: La limpieza deberá ser ejecutada permanentemente por el Contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.</p> <p>Entrega: Para la entrega de los trabajos, el Contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene, la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno y toda zona donde la empresa intervino.</p> <p>3. PRESENTACION DE MUESTRAS:</p>



Renglón	Especificación Técnica
1	El Contratista presentará muestras de todos los materiales a utilizar para su aprobación por parte de la inspección, previa a su utilización.

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras