

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



Obra: NUCLEO SANITARIO

Lugar: ESC. SUP. DE CS. De la SALUD - OLAVARRIA

PLANILLA de CERTIFICACION

DESIGNACION de LAS OBRAS	% INCIDENCIA PARCIAL	% INCIDENCIA TOTAL
1 – TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1 – Cartel de Obra	0.15	
1.2 – Obrador depósito y cerco	0.20	
1.3 – Replanteo	0.10	0.45
2 – MOVIMIENTO DE SUELO		
2.1 – Nivelación y terminación terreno	0.25	0.25
3 – HORMIGON ARMADO		
3.1 – Viga fundación	0.40	
3.2 – Zapatas corridas	1.20	
3.3 – Encadenados	1.00	
3.4 – Refuerzos	0.30	
3.5 – Dinteles	0.20	
3.6 – Losa voladizo	0.40	3.50
4 – MAMPOSTERIA		
4.1 – Ladrillo doble exterior	5.70	
4.2 – Ladrillo hueco 0.12m	6.20	
4.3 – Tabiquería Placa de Roca de Yeso	0.40	12.30
5 – CONTRAPISO		
5.1 – Contrapiso interior	1.50	1.50
6 – CARPETAS		
6.1 – Carpeta impermeable	0.60	0.60
7 – REVOQUES		
7.1 – Grueso interior y exterior	4.00	
7.2 – Azotado impermeable	1.50	

7.3 – Fino interior y exterior	5.80	11.30
8 – AISLACIONES		
8.1 – Capa aisladora horizontal y cajón	0.50	
8.2 – Capa aisladora vertical	0.25	0.75
9 – CIELORRASOS		
9.1 – Cielorraso junta tomada	6.00	
9.2 – Cielorraso cajón	1.50	7.50
10 – PISOS, MARMOLES Y UMBRALES		
10.1 – Piso porcelanato	4.35	
10.2 – Veredas y Rampas	0.55	
10.3 – Mesada y revestimiento pared	2.50	
10.4 – Umbrales	0.60	8.00
11 – REVESTIMIENTO Y ESPEJOS		
11.1 – Revestimientos	4.60	
11.2 – Espejos	3.00	7.60
12 – CARPINTERIA		
12.1 – Ventana V1	1.50	
12.2 – Puertas P1	2.00	
12.3 – Puerta Ventana PV1	5.50	
12.4 – Tabiquería baños	6.60	15.60
13 – INSTALACION ELECTRICA		
13.1 – Tendido de alimentación	1.20	
13.2 – Tablero Seccional (TSS)	0.88	
13.3 – Puesta a Tierra	0.69	
13.4 – Canalización y Cableado Iluminación	2.10	
13.5 – Canalización y Cableado Tomacorrientes	0.50	
13.6 – Provisión y Montaje Artefactos Iluminación	2.63	8.00
14 – INSTALACION SANITARIA		
14.1 – Instalación de agua	7.50	
14.2 – Artefactos	3.10	
14.3 – Griferías	1.70	
14.4 – Instalación Cloacal	4.05	16.35
15 – PINTURA		
15.1 – Muros interiores	2.50	
15.2 – Cielorrasos	1.50	

15.3 – Carpintería madera	0.95	4.95
16 – TERMINACIONES		
16.1 – Terminaciones varias	0.35	
16.2 – Ayuda de gremios	0.40	0.75
17 – LIMPIEZA DE OBRA		
17.1 – Limpieza parcial y final de obra	0.60	0.60

Porcentaje total 100 %

Nota:

Los ítems de esta **PLANILLA DE CERTIFICACIÓN** y sus renglones, NO PODRÁN MODIFICARSE EN SU TEXTO NI EN SU ÓRDEN y se aplicarán a los efectos de las certificaciones mensuales del avance de obra.

El oferente indicará en el **FORMULARIO DE PROPUESTAS PARTE A**, que se adjunta, el monto total de su oferta de acuerdo a sus evaluaciones, y el porcentaje de aumento y/o disminución sobre el presupuesto oficial por Renglones.

Deben considerarse incluidos todos y cada uno de los trabajos para dejar funcionando cada una de las obras e instalaciones que se especifiquen incluyendo aquellos trabajos, o artefactos que por omisión no estén contemplados en el listado y que resulten necesarios para la terminación total de la obra.

Representante Técnico
Sello, firma y N° matrícula

Contratista
Sello y firma