

MEMORIA DESCRIPTIVA



Expediente: 1-63072/2017 Alc.5

Obra: MEJORAMIENTO de las CIRCULACIONES INTERNAS – VEREDAS – RAMPAS – ESCALERAS Y DESAGÜES

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria tiene la finalidad de describir las tareas a efectuar para dar comienzo al proyecto de infraestructura del Campus Universitario Sede Tandil. Los trabajos consisten en la refacción, ampliación y acondicionamiento de veredas peatonales, en varios sectores detallados en las especificaciones técnicas.

Se ejecutarán la totalidad de las veredas, cordones, escaleras y rampas, dejándolas terminadas en su totalidad, de acuerdo a los sectores delimitados en planos.

1.- El objeto de la presente licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se realizaran los respectivos trabajos es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el Campus Universitario de la ciudad de Tandil.

3.- La licitación incluye provisión total de la mano de obra, de las herramientas a utilizar y los materiales de todos los trabajos.

4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

REGLON 1: SECTORES 1-2-3

REGLON 2: SECTORES 4 A Y B

REGLON 3: SECTOR 5

RUBROS PARA TODOS LOS REGLONES

1. MOVIMIENTO DE TIERRA:

- Comprobación de niveles en veredas existentes, relleno de tosca compactada, previo retiro del manto vegetal.

2. VEREDAS Y CORDONES:

- De Hormigón Armado, según las especificaciones técnicas y de acuerdo al detalle de sectores.

- Se ejecutarán los cordones en las veredas delimitadas según planos.

3. RAMPAS Y ESCALERAS:

- Se ejecutarán las rampas y escaleras de acuerdo a las especificaciones técnicas y en los sectores delimitados en planos.

4. HERRERÍA:

- Se proveerá y colocara baranda para escalera y rampas según plano de detalle.

5. PINTURA:

- Corresponde a la pintura de barandas en escaleras y rampas.

6. VARIOS:

- Corresponde a ayuda de gremios.

- Ejecución del calzado de la totalidad de las veredas

7. LIMPIEZA:

- Corresponde a la limpieza periódica y final de obra. Retiro de materiales.

8. PARTICULARIDADES DE CADA SECTOR:

- Se detallan cada uno de los sectores con sus particularidades.

9. DESAGÜES:

- Ejecución de DESAGÜES en los sectores indicados en amarillo en los planos.

10. BADENES:

- Ejecución de BADENES de H^o A^o en los sectores indicados en amarillo, cruces de calles, en los planos.

PRESUPUESTO OFICIAL:

R1: \$1.300.000,⁰⁰ (Pesos un millón trescientos mil con 00/100).

R2: \$300.000,⁰⁰ (Pesos trescientos mil con 00/100).

R3: \$900.000,⁰⁰ (Pesos novecientos mil con 00/100).

R1+R2+R3: \$2.500.000,⁰⁰ (PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100).

Nota: La **Universidad** se reserva el derecho de adjudicar uno, dos o los tres renglones, de acuerdo a las necesidades de obra o por razones presupuestarias.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CORRIDOS

**DIRECCIÓN GENERAL OBRAS Y PROYECTOS – TANDIL
AGOSTO 2019**