



- NOTAS :**
- * LOS RECORRIDOS de CAÑERIAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE PLANO SON AL SOLO EFECTO de DESCRIBIR LOS CIRCUITOS de DESAGÜES QUE PROPONE LA UNICEN. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ PARA SU PREVIA APROBACION CON LA INSPECCION LOS REALES RECORRIDOS A EJECUTAR EN CASO de PROPONER VARIANTES RESPECTO a LO PLANTEADO AQUI.
 - * LOS DIAMETROS de CAÑERIAS CONSIGNADOS SON LOS MINIMOS DIAMETROS QUE SE PERMITIRAN, EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU CALCULO y LOS APROBARA CON LA INSPECCION.
 - * LAS CAÑERIAS y ACCESORIOS SE REALIZARAN CON PIEZAS de PVC APROBADAS POR OBRAS SANITARIAS MARCA "RAMAT 3.2" O CALIDAD SIM.
 - * LAS CAMARAS EN GENERAL SERAN CONSTRUIDAS CON LADRILLO COMUN de 0.15m. CON TAPA y CONTRATAPA, REVOCADAS INTERIORMENTE CON AZOTADO HIDROFUGO y GRUESO FRATAZADO ALISADO. EL TAMAÑO 60x60 QUE SE INDICA, SE REFIERE A AQUELLAS CAMARAS CUYA PROFUNDIDAD SEA INFERIOR A 1.20m., EN CASO DE SUPERARSE SERAN DE 1.20x0.60.-
 - * FINALIZADOS LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA CONFECCIONARÁ y ENTREGARÁ A LA UNIVERSIDAD, UN PLANO CONFORME A OBRA EN EL CUAL FIGURARAN COTAS y PROFUNDIDADES QUE PERMITAN LA INMEDIATA LOCALIZACION de LAS CAÑERIAS.-

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	11 <hr style="width: 100%;"/> 18
	OBRA : AMPLIACION Y REFORMAS SALA DE TEATRO SEDE CENTRAL PINTO 399/349	DIBUJO : E.J ESCALAS : 1:50
	PLANO : INSTALACION CLOACA	FECHA : MAY 2018