

MEMORIA DESCRIPTIVA



Expediente: 1-74019/2020

Obra: ACCESIBILIDAD, DESAGÜES Y VEREDAS

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO – TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria tiene la finalidad de describir las tareas a efectuar para continuar con el proyecto de infraestructura del Campus Universitario Sede Tandil. Los trabajos consisten en la refacción, ampliación y acondicionamiento de veredas peatonales, entre otras cosas, en varios sectores detallados en las especificaciones técnicas y los planos.

Se ejecutarán la totalidad de las veredas, cordones, escaleras y rampas, dejándolas terminadas en su totalidad, de acuerdo a los sectores delimitados.

A su vez se considerarán los movimientos de suelo, reacondicionamiento y direccionamiento de caudales y desagües para mejorar la situación hídrica de los sectores delimitados.

1.- El objeto de la presente licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallan en esta memoria descriptiva.

2.- La superficie donde se realizaran los respectivos trabajos es de propiedad de la Universidad y se sitúa en el Campus Universitario de la ciudad de Tandil.

3.- La licitación incluye provisión total de la mano de obra, de las herramientas a utilizar y los materiales de todos los trabajos.

4.- Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

RUBROS

1. MOVIMIENTO DE TIERRA:

- Comprobación de niveles en veredas existentes, relleno de tosca compactada, previo retiro del manto vegetal.

2. VEREDAS Y CORDONES:

- De Hormigón Armado, según las especificaciones técnicas y de acuerdo al detalle de sectores.

- Se ejecutaran los cordones en las veredas delimitadas según planos.

3. RAMPAS Y ESCALERAS:

- Se ejecutaran las rampas y escaleras de acuerdo a las especificaciones técnicas y en los sectores delimitados en planos.

4. HERRERÍA:

- Se proveerá y colocara baranda para escalera y rampas según plano de detalle.

5. PINTURA:

- Corresponde a la pintura de barandas en escaleras y rampas.

6. DESAGÜES Y CANALIZACIONES :

- Ejecución de DESAGÜES en los sectores indicados en amarillo en los planos.

7. BADENES:

- Ejecución de BADENES de Hº Aº en los sectores indicados en amarillo, cruces de calles, en los planos.

8. LIMPIEZA DE CANALES EXISTENTES:

- Se deberán limpiar los canales existentes

9. VARIOS:

- Corresponde a ayuda de gremios.

- Ejecución del calzado de la totalidad de las veredas

10. LIMPIEZA y PARQUIZACION:

- Corresponde a la limpieza periódica y final de obra. Retiro de materiales. Parquizacion de todos los sectores

11. PARTICULARIDADES DE CADA SECTOR:

- Se detallan cada uno de los sectores con sus particularidades.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$14.970.000,⁰⁰ (Pesos catorce millones novecientos setenta mil con 00/100).

PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 (DOSCIENTOS DIEZ) DÍAS CORRIDOS

**DIRECCIÓN GENERAL OBRAS Y PROYECTOS – TANDIL
DICIEMBRE 2020**