



## ANEXO CONVOCATORIA

8/2021

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diseño de las estructuras necesarias para soportar las cuatro superficies de proyección de 3 mts de lado y 2.25 de alto, los cuatro proyectores; contemplando además los mecanismos de regulación necesarios.</li><li>• Construcción y armado de estructura metálica para soporte de pantallas. Esta estructura deberá estar construida con caños cuadrados de acero de 40mm de lado y 2 mm de espesor, esquineros de aluminio, base regulable para proyectores y uniones entre piezas con tornillos para permitir desarme y transporte. Todas las piezas deberán ser realizadas en equipamiento CNC para asegurar la precisión de la estructura.</li><li>• Confección y colocación de telas para proyección. Las telas a utilizar deberán ser aptas para proyección y/o retroproyección sin deteriorar el brillo y el contraste de las imágenes generadas.</li><li>• Instalación y calibración <i>insitu</i> de la estructura de cada CAVE. Debe contemplarse que las mismas serán instaladas las provincias de Neuquén y Santa Cruz. La tolerancia esperada para los encuentros entre planos de proyección deberá ser de al menos 0.5 mm.</li><li>• Confección de manuales de ensamble de estructura y regulación de proyectores.</li><li>• Documentación del diseño de la estructura completa.</li><li>• Participación en la integración y realización de pruebas <i>insitu</i> con plataforma de software RUBIKA.</li></ul>

---

Cra. JULIETA ROGLICH  
Directora de Compras