

OBJETIVO: contratación de mano de obra y materiales para la ampliación del sistema de calefacción en espacio de la sede de la Universidad, Pinto 399, según se detalla.

Item 1 - Mano de obra y materiales para la ampliación del sistema de calefacción por aire, aula 4, 3º piso sede central, Facultad de Arte:

- Desconexión de pieza de inyección a tubería existente en equipo instalado en pasillo del 3º piso.
- Fabricación en chapa galvanizada de trompa para inyección para ampliar el servicio al aula, deberá contar con dos rejillas de inyección doble reflexión.
- Deberá incluir la pasada en pared, piezas de sujeción.

Item 2 - Mano de obra y materiales para la conexión del sistema de inyección del equipo instalado en el sector archivo, planta baja de sede central:

- Fabricación y colocación de ductos de chapa galvanizada con 3 rejillas de inyección, doble deflexión con regulación de caudal que suministre aire caliente al sector atención al público.
- Deberá incluir la trompa y lona para la conexión al equipo instalado en el pasillo
- Deberá incluir la pasada de pared, piezas de sujeción.