

**Objetivo:** Restauración de cielorrasos de yeso y molduras en distintos sectores del edificio de la sede central.

Provisión de mano de obra, materiales y maquinas herramientas para la ejecución de las tareas que permitan llevar a su estado original cielorrasos, molduras y apliques en los sectores descriptos en los items.

Se tendrá en cuenta el uso de materiales y técnicas tradicionales que reproduzcan con similitud lo existente.

Dadas las características del trabajo y que una vez iniciado puede aparecer ampliación de las zonas a intervenir, serán tomadas como adicionales teniendo en cuenta la proporcionalidad con el monto y superficie presupuestada.

Los trabajos serán coordinados a fin de no afectar la actividad normal de la oficina y se prestará especial atención en la preservación de mobiliarios y limpieza.

**Item 1: Aula Consejo Superior:**

- Reposición de faltante en plano en cielorrasos aproximadamente 2 x 2 mtrs.
- Reposición de moldura faltante
- Construcción de aplique y pegado

**Item 2: Pasillo tercer piso, sector bajo tanques de agua.**

- Reposición de faltante en plano en cielorraso aproximadamente 2 x 2 mtrs y 1 x 1 mtrs
- Reposición de moldura faltante

**Item 3: Oficina RR HH, 1º Piso**

- Reposición de faltante en plano en cielorrasos aproximadamente 2 x 2mtrs. y recambio de tapa en pasillo vinculante de oficinas aproximadamente 1,5 x 1,5 mtrs.
- Reposición de moldura media faltante en ambos sectores

**Item 4: Archivo, planta baja**

- Reposición de faltante en plano en cielorrasos aproximadamente 2 x 2
- Reposición de moldura media