



ANEXO CONVOCATORIA

2211/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica
1	<p>Las medidas estimadas del Invernadero son de de 6 x 4 mt (aspersión niebla), sombráculo de 10 x 4 mt y 6 piletas en una superficie de inmersión total de 12 x 4 aproximadamente por 0,5 de profundidad.</p> <p>Es requerido que la bomba se ubique dentro de un galpón (hecho que debe tenerse en cuenta), por lo que los caños entre la bomba, tanque de agua y sistema de riego deben ajustarse a los planos y al terreno, se sugiere contactarnos previamente a presupuestar.</p> <p>El sistema de mangueras completan un riego por aspersión (niebla) en el sector invernadero, lluvia en el sombráculo e inundación en el sector de piletas. Se requieren llaves individuales para cada pileta que incluya además un mecanismo de desagüe.</p> <p>El sistema debe ser automatizado con bomba no menor a 1.5 hp y con medidas de seguridad para que no arranque en seco. Las uniones del tanque y otras importantes selladas por termofusión. Llaves de paso que sean requeridas y termomagnética de corte eléctrico. Microaspersores con microtubos insertos que sean requeridos para el área. Caja estanca elementos eléctricos, con disyuntor. Timer electrónico y encendido automático del sistema. También se debe incluir juegos de acoples rápidos para conexión de mangueras manuales.</p> <p>Importante: El trabajo debe incluir los materiales necesarios para el mismo, excepto tanque de agua de 1100 litros que provee la Facultad de Ciencias Veterinarias.</p>

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras