

**EXPEDIENTE: 1-73444/2020**

**LICITACION PÚBLICA Nº 05/2020**

AMPLIACION Y REFORMAS SALA DE TEATRO  
SEDE CENTRAL PINTO 349/399 - TANDIL

## **CIRCULAR Nº 1**

Por medio de la presente se eleva CIRCULAR Nº 1, de la obra de referencia, aclarando los siguientes puntos observados en el lugar y consultado por los oferentes, según se detalla a continuación:

- 1.- Los cómputos de la Obra a ejecutar deberán realizarlos los oferentes. -
- 2.- Si una oferta supera el presupuesto oficial, queda a criterio de la Universidad, su adjudicación no especificando su porcentaje. -
- 3.- Para una mejor comprensión del pliego se ponen a disposición los planos en **cad dxf**, en el sitio <https://wiki.rec.unicen.edu.ar/wiki/doku.php?id=compras:llamados>
- 4.- El oferente debe presentar en el Formulario de Propuesta parte A, el monto total de la oferta indicando el porcentaje de aumento o disminución según corresponda sobre el presupuesto oficial. -

En la documentación adjunta deberá presentar cómputo y presupuesto y análisis de precio y demás documentación, según Art. Nº 10 CLP

### **5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – ILUMINACION – PLANO 15/18**

5.1. En Hall de Acceso se eliminan 4 Artefactos “C” Tortugas y se incluye en todo el perímetro del local Tiras LED tipo 2835, 12 W, 12 V, IP 66, exterior Premium blanco cálido, marca Macroled o calidad equivalente, instalado sobre canal para tira LED 20 x 10 con tapa transparente.

5.2. En Galerías posteriores al Hall de Acceso se define lo siguiente:

5.2.1. Los Artefactos “D” y “H” Proyectores LED serán tipo exterior de 10 W Cálidos.

5.2.1. Los Artefactos “D” Tortugas serán reemplazados por Proyectores LED tipo exterior de 10 W Cálidos.

5.1.3. En el Jardín y en los 2 Patio/Jardines se reemplazan los artefactos “O” y “H” Tortugas por Apliques de Pared para exterior, de Aluminio, código 1990 de F.W. iluminación o calidad equivalente, distribución de luz bidireccional, con zócalo GU10 LED y lámparas LED de 4W cálidas.

5.4. Para el Artefacto Colgante ubicado en el Foyer se define una Lámpara Colgante Cuadrada Triple LED 90+60+30 cm, marca Luz Desing o calidad equivalente, Color Aluminio, Tono de LED Cálido, potencia 138 W.

5.5. En el Depósito Grande se eliminan los trabajos de provisión e instalación de los artefactos "K".

5.6. En el Baño Accesible agregar un Artefacto Circular LED, en total quedarán 2 artefactos.

5.7. Se indica que en Hall de Acceso, Foyer, Galerías de Circulación y Patios lámparas LED serán de Tono Cálido, entre 3000 y 4000 °K.

5.8. Las instalaciones del depósito chico que se convierten en oficina si se deben ejecutar y deben incluirse en al presente licitación

## 6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – TOMACORRIENTES – PLANO 16/18.

6.1. En el Depósito Grande se eliminan los trabajos de provisión e instalación de Tomacorrientes (circuito 3.5).

6.2. Las instalaciones del depósito chico que se convierten en oficina si se deben ejecutar y deben incluirse en al presente licitación

## 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – DIAGRAMA UNIFILAR E INTERCONEXION – PLANO 18/18.

7.1. Se elimina el suministro del Tablero Seccional Depósito (TSD) y su alimentación, dado que el Depósito ya cuenta con su Tablero Seccional y su alimentación. Desde este Tablero se alimentará la Oficina contigua.

8.-El termo tanque eléctrico a instalar es:

Marca Longvie o similar, 80 litros, consumo 1900 w, tipo de conexión eléctrica, de colgar, encendido electrónico, modelo TE80 F, recuperación por hora 80 lts., color blanco, garantía 12 meses. -

9.- Plano Instalación Pluvial 12/18:

9.1.-El ramal principal desde B1, B5, B6 hasta la calle se encuentra ejecutado, por lo tanto, no debe incluirse en la presente licitación, debiendo ejecutarse el resto de los ramales secundarios según plano. –

10.- Cualquier ítem, o rubro o tarea, que no figure en la Memoria y/o Clausulas Técnica Particulares y si en Planos o viceversa, y/o que deban realizarse para cumplir con la finalización de la obra, deberá incluirse en la oferta, respetando lo especificado en planilla de certificaciones

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS**

**Tandil, 10 de noviembre de 2020**

