



REFERENCIAS:

- EXISTENTE
- BAÑOS A CONSTRUIR

- ① GIMNASIO
- ② PABELLON AULAS Y ADMINISTRACION
- ③ PATIO CENTRAL
- ④ PABELLON SALON USOS MULTIPLES Y GASTRONOMIA
- ⑤ VIVIENDA CUIDADOR
- ⑥ DEPOSITO
- ⑦ AULAS
- Ⓓ DEPOSITOS

ESPECIFICACIONES TALUD

Limpieza, desmalezamiento y retiro del manto vegetal hasta 0.30m. bajo nivel del terreno natural. Este material se recolocara sobre las pendientes del talud en capas de 0.20 m., esponjado y perfectamente rastreado al final de la obra, si sobrara se colocara donde indique la inspeccion.

El material del talud sera tosca seleccionada exenta de arcilla y debera ser aprobada por la inspeccion antes de su colocacion.

La compactacion del talud se hara por capas sucesivas de 0.20m. por medios mecanicos, rodillo y pata de cabra, perfilado con motoniveladora, el reglamento aplicado sera el de DNV para caminos rurales, la resistencia final del talud compactado sera de 2.5 kg/cm2 como minimo certificado por estudio de suelos.

Se desmontara de raiz todo arbol fuera del borde del talud (en su union con el terreno) que este a una distancia de este igual o menor que su altura.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS	1
OBRA : BAÑOS SECTOR AULAS ESCUELA NACIONAL ERNESTO SABATO		DIBUJO : E.O.D. ESCALAS : S/E. FECHA : DIC. 2019
PLANO : UBICACION Y TALUD		9
P: Sedes/Tandil/Predio Escuela Nacional/Pianos/Baños Sector Aulas		